

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO LOCAL:**

**PROPRIETÁRIO:** CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ- TO

**RESPONS. TÉCNICO :** ENG. ANTONIO MAEQUES DE SOUZA NETO

### **SERVIÇOS TÉCNICOS**

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes. os serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

### **DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**

#### **RETIRADA DO TELHADO ANTIGO.**

Serão retirados todos materiais existentes no telhado atingo (madeira, telha cerâmica e calhas).

#### **RETIRADA FORRO EM GESSO**

Retirar o forro em gesso existente conforme orintações do projeto.

### **COBERTURA**

#### **NA ESTRUTURA METÁLICA.**

Será executado em estrutura metálica, em prfil de modo treliçado, devidamente acopladas nas paredes as quais serviam de apoio a esta estrutura, com somente uma queda.

#### **FORRO DE GESSO.**

Todos os cômodos que tiverem o forro de gesso demolido receberão um novo.

#### **TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL:**

Será executada novo telhamento em toda edificação. Conforme planta de cobertura.

#### **CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADAS.**

Toda calha será substituída por nova nas dimensões constante em planilha orçamentária. Os condutores deveram ser planejados de maneira que a água colhida das calhas escoem através deles em seguimento. Serão executados rufos no complemento das platibandas. Ambos deverão ser em chapa galvanizada n° 24.

#### **TUBO DE PVC DN150MM**

Será assentado tubo de PVC 100mm para escoamento de águas pluviais. Esses não poderão ter inclinação inferior ao estabelecido em projeto.

#### **ELÉTRICAS.**

Conforme arientações de projeto, (fornecimento e instalação de Luminarias tipo LED, 40CM)

**PINTURA**

Será executada na edificação interna.

**PINTURA**

Execução com material acetinado e fosco.

Limpeza e lixamento de todas as áreas inclusive no teto onde sera executado o novo telhado e forro.

**OUTROS****SANCA DE GESSO/ILUMINAÇÃO**

Será executada na sala de reuniões, sanca em gesso com iluminação por spots embutidos em toda sua extensão.

Deverá ser apresentado por parte da contratada um projeto da sanca e iluminação para aprovação prévia da Câmara Municipal.

**FILETE/MOLDURA DE GESSO**

Deverá ser executado no Plenário, moldura de gesso G416 na parte superior e filete de gesso CO2, na parte inferior.

**LIPEZA GERAL DE OBRA**

No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção de todos os entulhos.

**DECLARAÇÕES FINAIS**

Quaisquer diferenças nas quantidades dos serviços propostos deverão ser imediatamente comunicadas ao setor de fiscalização técnica da Câmara. Nas descrições dos serviços presentes no projeto, memorial descritivo, orçamento sintético, estão inclusos todos os materiais e mão-de-obra necessárias para o pleno acabamento e uso do equipamento público; mesmo que tais materiais não estejam incluso no serviço, sendo que o quantitativo descrito terá que ser rigorosamente executado.

A empresa deverá manter na obra, a disposição da fiscalização, um "Diário de Obras".

A empresa deverá, antes de iniciar a obra, apresentar as ART's de execução da obra.

A empresa deverá instalar a placa de obra a ser definida pela Câmara Municipal de Dueré-TO.

A guarda de materiais e ferramentas necessárias para a execução da obra será de responsabilidade do executor.